

電 熱 水 器 標 準 安 裝 費 用

生效日期: 01-04-2022

儲水式(速熱爐除外) (花灑) **(GPN/GPNB)**	**$700 起** **(**水電到位計**)** 包括電線 **(**明線**) 10** 呎，**4** 分白色包膠銅喉 **5** 呎 **4** 分銅喉件 **2** 個 **(**三叉除外**)**，**20A** 有燈雙線開關掣

儲水式(中央系統) **GPU**及 速熱爐 **GPU-8SL** **GPU-6SSL** **GPUB-6SSL** **GPNB-6SSL**	**GPU 3.5-10** 直裝**$800 起 (**橫裝**+$100)** **GPU 15-20** 直裝**$1000 起 (**橫裝**+$100)** **GPU 25-30** 直裝**$1,500起 (**橫裝**+$100)** **GPU 40-50** 直裝**$2,000 起(**橫裝**+$100)** **GPU-8SL, GPNB-6SSL, GPU-6SSL, GPUB-6SSL $800** 起 **(**水電到位計，**15** 加侖或以需睇位作實**)** 安裝拆爐位置高於 **8** 呎或假天花內加收 **30%** 包括電線**(**明線**)10** 呎，**4** 分白色包膠冷熱水銅喉 **5** 呎，**4** 分白色包膠 排放閥銅喉 **6** 呎**(**如適用**)**，**4** 分水閘掣一個**(**如適用**)**，**4** 分銅喉件 **4** 個，**20A** 有燈雙線開關掣 註：如自來水壓力達 **5Bar(72.5** 磅**)**或以 ，須額外加裝減壓器，否則保養失效。 橫置熱水器之熱水輸出量比垂直略少，請選大一級型號。

即熱式 **(**電子及水壓控制**)**	**GPI系列$550 起 其他型號$660 起 (**水電到位計**)** 單相：包括 **(**明線**) 3** 呎，**4** 分白色包膠銅喉或網喉冷熱水共 **4** 呎 三相：包括 **(**明線**) 3** 呎 **(**三相**x 4)**，**4** 分白色包膠銅喉或網喉冷熱水共 **4** 呎 註：如自來水壓力達 **5Bar(72.5** 磅**)**或以 ，須額外加裝減壓器，否則保養失效。 請選電子即熱式，熱水穩定，節能環保。**(**即熱爐免收拆機費**$100)**

額外工程收費	1. 4 分減壓掣$560 2. 超出電線每呎加收**$23**(三相 x 4) 3. 4分白色包膠銅喉每呎加收$30 4. **4分銅件 (每個)/4分銅喉 (每尺)加收$44** 5. **6分銅件 (每個)/6分銅喉 (每尺)加收$70** 6. 開石屎孔穿電線用(6吋厚牆)$80 7. 30A MCB跳表$250(加裝原有表箱內) 8. 20A明曲架掣$120，30A$320，30A三相$450 9. 由大電箱拉電 220V/3000W，10 呎電線連有燈開關掣 1 個 **$630** **10. 4分轉6分銅件/4分轉3分銅件加收$70** 註：拆儲水式 10 卡侖或以下連搬走收$150。 拆 15 卡侖或以上連搬走，師傅另行報價(15-30卡侖$400起，40-50卡侖$500起)。 如要睇位，須收費用$100(師傅收取)。 以上 額外工程收費安裝時同日進行，另約日後上門加裝要另行報價。 維修及保養工程不包括工作檯或棚架，如有需要則由客戶提供。 其他不在上述之額外工程需另行報價。 附加費：機場/大嶼山/愉景灣及新界偏遠地區每單/每次收費$400，離島每單/每次收費 $600，東涌每單/每次收費 $200，馬灣每單/每次收費 $200，送連裝運費每部收$80，**唐樓弍樓以上計每層加收$30起**。